


СОГЛАСОВАНО

Председатель Кимовской районной
организация ТРО «Всероссийское
общество инвалидов»

 С.М.Володченко

« » _____ 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
комитета по социальным
вопросам

 Ж.Б.Евсеева

« » _____ 2019г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание
- 1.2. Адрес объекта: 301720, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая 7в, д.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2560 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1986 г., последнего капитального ремонта 2013-2015г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального 2033г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад №2 общеразвивающего вида (МКДОУ: д/с № 2)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301720, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая 7в.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301721, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Павлова, д. 19

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказание образовательных услуг дошкольного образования
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость -185; вместимость -200; пропускная способность – 200.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

остановка: «Горка», автобус : № 1,2,4,5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 70 м

3.2.2 Время движения (пешком): 1 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрные камни не оборудованы съездами, неровности асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет: нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г,У,К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У,О)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Письмо в администрацию М.О.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2025гг
в рамках исполнения _____ плановых мероприятий
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественной организацией инвалидов.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» января 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «23» января 2019 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ОСИ от «25» января 2019г

УТВЕРЖДАЮ:
заведующий МКДОУ: д/с №2
_____ С.В.Афанасьева
« _____ » _____ 2019 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание
- 1.2. Адрес объекта: 301720, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая 7в, д.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2560 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1986 г., последнего капитального ремонта 2015г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального 2033г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад №2 общеразвивающего вида (МКДОУ: д/с № 2)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301720, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая 7в.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301721, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Павлова, д. 19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказание образовательных услуг дошкольного образования
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость -185; вместимость -200; пропускная способность – 200.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

остановка: «Горка», автобус : № 1,2,4,5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 70 м

3.2.2 Время движения (пешком): 1 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; *нет*: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрные камни не оборудованы съездами, неровности асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*: нет

3.3 Организации доступности объекта для инвалидов - формы обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г,У,К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У,О)

Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**-доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О.Г.У)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Инд. Реш. С ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в администрацию МО
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

завхоз Гурина Н.В.89030380341

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МКДОУ: д/с № 2
_____ С.В.Афанасьева
« » _____ 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №01
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 25**

Муниципальное образование
Кимовский район

Тульская область
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«23» января 2019г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание
- 1.2. Адрес объекта 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая 7в
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2560 кв.м
 - часть здания - 2этажей (или на -1 этаже), 1280 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 10555 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 2013-2015
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019-2025, капитального 2033
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад №2 общеразвивающего вида (МКДОУ: д/с №2)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301721, Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая 7в

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказание образовательных услуг в сфере дошкольного образования
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость-185; вместимость – 200; пропускная способность – 200.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

остановка: «Горка», автобус : № 1,2,4,5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 70 м

3.2.2 Время движения (пешком): 1 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрные камни не оборудованы съездами, неровности асфальтового покрытия)

3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет: нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О,Г,У)	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О.Г.У)	2,3	2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О.Г.У)	4,5	4,5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О.Г.У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О.Г.У)	6	6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г,У,К,О)	--	--
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У,О)	7	7

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Письмо в администрацию М.О.
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2019-2025гг

в рамках исполнения

плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>4</u> л. |
| 3. Путей движения здания | на <u>5</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>7</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ -- _____ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

<u>Завхоз</u>	<u>Гурина Н.В.</u>	_____
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)

Члены рабочей группы:

<u>Рабочий по КО</u>	<u>Перепелкин С..</u>	_____
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)

<u>Воспитатель</u>	<u>Богачева М.И..</u>	_____
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)

Управленческое решение согласовано «25» января 2019г. (протокол № 01)
Комиссией (название) по обследованию и паспортизации ОСИ «МКДОУ: д/с № 2»

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение :
детский сад №2 общеразвивающего вида, 301721, Тульская обл., г. Кимовск,
ул. Коммунистическая7в**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой	К,О,С,Г,У	Установить информационный уличный стенд На высоте 1.5-2м Калитку по периметру выделить контрастной маркировкой относительно окружающей среды	Текущий ремонт
				1	Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой(0,5х0,5 м при открывании от себя на расстоянии 0,3м)	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2		К,О,С		Текущий ремонт
					Не оборудованы и не обозначены места отдыха на территории для инвалидов и МГН	К,О,С,Г,У	На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее чем через 100-150м места отдыха, доступные для	Текущий ремонт

						МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.		
					Отсутствуют указатели направления к доступному входу.	К,О,С,Г, У	Рекомендуется установить тактильные указатели направления движения (0.5x0.5м)ко входу на объект или выделить контрастно бордюрные камни с установкой информирующи х знаков на высоте 1.5- 4.0м	Текущий ремонт
					Высота бордюра мешает доступу на игровые площадки и входной группы	К,О,С	Оборудовать съездами бордюрные камни с уклоном 1:10 на игровые площадки и по пути движения к доступному входу. Наклонную часть съездов располагать на территории пешеходных зон. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемы х газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						

1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			Не выделены места для парковки автомобилей	К,О,С,Г,У	Оборудовать автостоянку и определить парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330.2016	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (Г,О,У)		1	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:.

2. Входа (входов) в здание
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С,У	Перед лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи площадки На площадке должны быть нанесены одна или несколько полос, площадки (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	Текущий ремонт
					Лестница не оборудована перилами с двух сторон	О,С	Оборудовать лестничный марш с двух сторон высоте 0.9м с горизонтальным участком	Текущий ремонт

						длиннее марша лестницы на 0,3м и травмобезопасными окончаниями. Рекомендуется предусмотреть через каждые 4м разделительные двусторонние поручни высоте 0.9м		
					Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова персонала перед лестничным маршем на высоте 0.85м с учетом свободного доступа и разворотной площадке диаметром 1.4м	Текущий ремонт.
				4	Ступени не одинаковые по высоте подъема	С,О	Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.	
2.2	Пандус (наружный)	нет		4	Установлены аппарели	К,О,С	Аппарели не допускается на объекте. Продублировать лестничный марш пандусом с уклоном 1:20 и длиной наклонной части 14м, без	Капитальный ремонт

						учета каждые 9м разворотных площадок размерами 1.5x1.5м., оборудовать двухуровневым и поручнями на высоте 0.9м и 0.7м, либо предусмотреть стационарное подъемное устройство горизонтального или вертикального типа.		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Ширина площадки 2,5м x15м		Не нуждается	
2.4	Дверь (входная)	есть		6	Ширина распашной двери - 2м. с рабочей створкой 0.8м	К,О	Рекомендуется предусмотреть ширину рабочей створки 0.9м в свету.	Текущий ремонт
					Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную табличку с названием учреждения, временем оказания услуг, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом на высоте 1,2-1,6м перед входом в здание со стороны дверной ручки на расстоянии 0.1-0.6м от дверного полотна. Установить знаки доступности для инвалидов	Текущий ремонт

					Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками на высоте 1.6м- 4м	Текущий ремонт
					Отсутствует система звуковой информации	С.У	Рекомендуется установить на входной группе систему аудио визуальной информации (радио информаторы, «бегущую строку» и т.д.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		7	Размеры тамбура 1.5х1.6м Ширина распашной двери 1,45м с основной рабочей створкой 0,8	К,О	Предусмотреть размеры тамбура 1.6 х2.3м Установить распашные двери с шириной рабочей створки не менее 0.9м в свету.	Капитальный ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		4,5,6	Капитальный ремонт

Комментарии к заключению: Рекомендуется до адаптации входной группы объекта разработать технологию оказания ситуационной помощи для каждой категории инвалидов.
Предусмотреть допуск на объект инвалида с собакой-проводником.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на расстоянии 2-4м и на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт..
					Отсутствует доступ на второй этаж для инвалидов на коляске	К	Оборудовать доступ на второй этаж подъемным устройством, лифтом, ступенькоходом и т.п.	Инд реш с ТСР
					На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, либо поручни, либо индикаторы	О, С	Оборудовать пути движения тактильными направляющим и либо поручнями на высоте 0.9м	Текущий ремонт
					Не оборудованы и не обозначены места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в коридорах	К,О,С	Оборудовать и обозначить места ожидания и отдыха для инвалидов скамьей со спинкой и подлокотником в коридорах	Текущий ремонт

						знаком доступности		
					Присутствуют выступающие элементы в коридорах (навесное оборудование)	С	Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов Углы выступающих элементов рекомендуется закруглить. Под навесным оборудованием (батареи) предусмотреть отбойники высотой 0.05м либо плитку «Внимание опасность» 0.5x0.5м	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9	Отсутствуют напольные тактильно-контрастные указатели перед лестницами Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей	С,Г	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью	Текущий ремонт	

							ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м.	
					Отсутствуют пристенные перила	О	Оборудовать перила на лестничном марше с двух сторон на высоте 0.9м для детских учреждений рекомендуется дополнительные поручни на высоте 0,5м,	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				К.	Продублировать лестницы подъемным устройством, лифтом либо ступенькоходом.	Капитальный ремонт
3.5	Дверь	есть	10	Ширина межкоридорных дверей 0.8м в свету Присутствуют пороги дверных проемов высотой 0.016-0.03м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверей не менее 0,9м в свету Оборудовать пороги перекатным съемным пандусом После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	Капитальный ремонт	
					Отсутствуют информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием	К,О,С,Г, У	Предусмотреть информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием	Текущий ремонт

					конечной цели направления движения		конечной цели направления движения. Расположить на высоте 1.2-1.6м	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть			Не оборудованы пути эвакуации со второго этажа	К,О,С,Г, У	Оборудовать пути эвакуации со второго этажа самоспасом либо другими допустимыми средствами	Текущий ремонт
					Ширина дверей на путях эвакуации 0,76-0,9м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
					Открытые наружные лестницы не продублированы пандусом либо подъемным устройством	К,О,С	Продублировать наружные лестницы пандусом либо подъемным устройством Оборудовать перила с двух сторон на высоте 0,9м Поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостной контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки	Капитальный ремонт

					Дверные ручки не выделены контрастно относительно окружающей среды	С	Выделить Дверные ручки контрастно относительно окружающей среды. Предусмотреть на путях эвакуации ручки нажимного либо «С» «П» образного типа	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)			Капитальный ремонт Инд реш с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Таблички с названием кабинетов не продублированы шрифтом Брайля	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
					Не закреплено напольное покрытие, отсутствуют разворотные площадки	К,О,С	Закрепить напольное покрытие Предусмотреть разворотные площадки диаметром не менее 1,4м	Текущий ремонт
					Места для занятий с детьми не оснащены оборудованием для с детей с ОВЗ		Предусмотреть возможность оснащения кабинетов системой усиления звука (переносной индукционной петлей), видеоувеличителем, метрономом, инструментами для удержания языка, Интерактивные комплексы с коррекционно-	

						логопедической направленностью, электронными устройствами, мультимедийным и логопедическими комплексами т.п. Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением и уровнем освещенности не менее 100лк Предусмотреть специализированные столы и стулья с подлокотниками для инвалидов-опорников		
	Медицинский блок (медицинский кабинет),	есть			Ширина дверных проемов кабинетов в мед. блоке 0,73-0,78м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету Установить ручки нажимного либо «С» «П» образного типа	Капитальный ремонт
					Вход в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	К,О,С,Г,У	Вход в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента	Капитальный ремонт
					Ширина прохода между оборудованием менее 1,2м	К,О	Предусмотреть ширину прохода между оборудованием и мебелью не менее 1,2м Предусмотреть разворотные площадки около кроватей в изоляторе и проходы к медоборудованию диаметром не менее 1,4м Предусмотреть в изоляторе устройство для самоподнимания в т.ч. линейные поручни.	Текущий ремонт

	<i>Раздевалки в группах</i>	есть			Ширина дверных проемов 0,78-0,80м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
					Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м. Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м	текущий ремонт

				Отсутствует символ доступности в раздевалках	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности «Все категории инвалидов»	Текущий ремонт
				Нумерация шкафов выполнена рельефным шрифтом	С,У	Рекомендуется нумерацию доступных шкафов в раздевальных выполнить рельефным шрифтом по форме согласно архитектурному образу объекта.	Текущий ремонт
	<i>Игровые</i>			Ширина дверных проемов 0,78- 0,80м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				Отсутствует система усиления звука	С,Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Рекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для занятий и игр рядом с окнами	Текущий ремонт
				Не закреплено напольное покрытие	К,О,С,У	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
				Отсутствуют разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов	К,С	Предусмотреть разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов диаметром не менее 1,4м Ширина проходов между столами не менее 1,2м	Текущий ремонт
				Старшая и подготовительные группы не полностью оборудованы для занятий с ОВЗ	К,О,С,Г,У	Оборудовать и обозначить места для инвалидов При проведении занятий первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и	

						<p>дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.</p> <p>Оборудовать помещения аудиовизуальным оборудованием (интерактивная доска, проектор, видеувеличитель, телеаппаратура и т.п.) согласно пр. №301 Минобр РФ</p>		
	Спальные помещения				Ширина дверных проемов 0,78-0,80м	К,О,С	<p>Предусмотреть ширину дверных проемов шириной не менее 0,9м в свету</p>	Капитальный ремонт
					<p>В спальнях не предусмотрено свободное пространство у кроватей</p> <p>Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем, подъемным устройством и др. оборудованием)</p>	К,О,С	<p>Оборудовать и обозначить спальные места для инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием)</p> <p>Оборудовать спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайшие к эвакуационному выходу</p> <p>Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м</p> <p>Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м</p>	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						

	<i>Музыкальный зал</i>				Ширина дверных проемов распашных дверей 1.9м с шириной рабочей створки 0,84м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину основной створки распашных дверей не менее 0,9м в свету. До установки рекомендуемых дверей держать открытыми обе створки распашной двери на период занятий	Текущий ремонт
					Не предусмотрена система усиления звука.	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю. Использовать имеющееся оборудование (проектор, телевизор) для дублирования звуковой и визуальной информации. Рекомендуется использовать тифлотехнические средства.	Текущий ремонт
					Не обозначены знаком места для инвалидов	О,С	Оборудовать места с опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком. Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк.	Текущий ремонт
					Не закреплено напольное покрытие	К,О,С,У	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту	текущий ремонт

							обслуживания пациентов	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.
Название кабинетов, залов и входов в группы рекомендуется выполнить на контрастном фоне в архитектурном стиле объекта

5. Санитарно-гигиенических помещений
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната <i>Санузлы в группах</i>	есть			Ширина дверных проемов 0,78м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в	Капитальный ремонт
					Не оборудованы доступные кабины в общих уборных	К,О,С	Оборудовать 5% (не менее одной) доступных кабин в общих уборных: размерами не менее 1,6х1,8м, кнопкой вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администратора, поручнями, местом для хранения коляски, держателями для костылей Рекомендуется оборудовать доступную универсальную кабину на 1 этаже размерами 2,2х2,2м с мнемосхемой помещения и знаком доступности	Капитальный ремонт

					Раковины не оборудованы горизонтальным поручнем. Не везде установлены краны не нажимного действия	О,С	Оборудовать не менее одной раковины наклонным зеркалом, горизонтальным поручнем и держателем для костылей. Предусмотреть краны сенсорного либо нажимного действия	Текущий ремонт
					Высота ножных ванн 0,3м. Ножные ванны не оборудованы трапом	К,О,С	Рекомендуется заменить ножные ванны трапом с высотой бортов 0.02м	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)	3	3	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных. Рекомендуется оборудовать универсальную санитарно-гигиеническую кабину в изоляторе и в общественной зоне на первом этаже общего доступа.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
					Таблички с названием кабинетов установлены на дверях	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м	Текущий ремонт

							от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	
6.2	Акустические средства	есть			Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.

